

Město Mikulov

Ing. Dalibor Pěnčík

Odbor rozvoje a živnost.podnikání

Náměstí 1, 69020 Mikulov

V Hodoníně dne: 15.9.2020

Kontaktní osoba: Ing. P. Štefančík, 724 152 275
projekce.ds@email.cz**Věc: Vysvětlení položek zadávací dokumentace – MIKULOV-Rek.MK ul.Habánská:**

DOTAZ č.1 ze dne 11.9.2020

1. Položka betonový žlab – jedná se o klasický otevřený žlab šířky 50cm – např. výrobce Prefa označen jako TBZ/50/50/13
2. Osazení žlabu – část žlabu je otevřených a druhá část před vjezdu k RD je s mříží – viz příloha, v rozpočtu byla specifikace žlabu rozdělena na část otevřeného žlabu a část žlabu s roštěm či mříží
3. Oprava kanalizační vpusti – jedná se o vpust' stávající koncovou, kterou je nejdříve nutné vypourat a po kontrole přípojky, či případném protlaku dojde k vybudování nové vpusti obdél.rozměru 800*600*1000mm, tl. stěny 150mm, do vpusti bude zaústěn jak otevřený žlav, tak i šterbinový žlab a i původní žlab shora podél plotu. Nahoře bude osazena, do rámu z úhelníků, mříž jako samostatný zámečnický výrobek z pásové oceli, opatřená komaxit.nástřikem
4. Šterbinový žlab – venkovní rozměr 300/300/1000 mm, kladený na beton.lože a obetonován, k němu bude dotažena obrušná vrstva krytu.

DOTAZ č.2 ze dne 14.9.2020

1. Řízený protlak délky 17m – materiál potrubí PP DN 150mm, svařitelné, bez plniva. Tento protlak bude proveden v případě nemožnosti využití stávající přípojky od koncové vpusti. Součástí ceny jsou i přípravné práce s výkopem startovací jámy a provedení kontrolních sond v místě křížení s kabelem NN
2. Napojení na stávající kanalizaci – bude provedeno navrtávkou stávajícího potrubí a napojením potrubí pomocí nápojného sedla
3. „Oprava kanaliz.potrubí“ – jedná se o ověření průchodnosti stávající přípojky od koncové vpusti, po odbourání stávající vpusti se prověří stav průchodnosti kamerou a případná oprava, pokud to stav umožní. Pokud to nebude možné a investor se chce vyhnout bourání pro výkop přes stávající vjezd do MŠ, přistoupí se k řízenému protlaku
4. Oprava přípojky vs. protlak – vysvětleno viz výše, oceňte obě položky, fakturovat se budou skutečně provedené práce
5. Odkaz na výskyt dehtu v konstrukci u vývrtu v ul.Habánská s odkazem na zařídění do skupiny nebezpeč.odpadu – V předmětném úseku se zpevněným krytem dochází v části stávajícího krytu pouze k odfrézování obrušné vrstvy krytu původně 50mm, nově -40mm a překrytí novou vrstvou ACO. Dle výsledků vývrtu v ul.Habánská se nepovolený obsah Benzo(a)pyrenu ve spodní ložné vrstvě od hl. -60mm, tudíž my do této vrstvy nezasahujeme a obrušná vrstva, která se frézuje tyto nepříznivé hodnoty nevykazuje a tudíž není nutné zařadit odpad jako nebezpečný.