

## POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD SE ZDEMONTUJE PO ZKOUŠEBNÍ SVORKY A NOVÝ HROMOSVOD SE PROVEDE DLE ČSN 62305 NOVÝ HROMOSVOD BUDE TVOREN HŘEBENOVOU JIMACÍ SOUSTAVOU, DOPLNĚNÍ ODDALENÝMI JIMACI NA KOMINĚCH A ANTENĚNĚCH JIMACÍ SOUSTAVA BUDE UZEMNĚNA PĚTI SVODY PŘES ZKOUŠEBNÍ SVORKY, ČTYŘI BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH JEDEN SVOD BUDE NOVÝ, TŘI SVODY BUDOU PROVEDENY JAKO SKRYTÉ SVODY

STÁVAJÍCÍ SVODY BUDOU NAPOLJENY NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ, NOVÝ SVOD BUDE UZEMNĚN HLBOUKOVÝMI ZEMNÍČI NEBUDE-LI ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍ UZEMNÍ PŘÍZEMNÍ SE ZEMNÍCIMI TYČEMI


VŠECHNA ZEMNÍ SPOJENÍ BUDOU CHRÁNĚNA PROTI KROZÍ

PŘED DEMONTÁŽÍ HROMOSVODU NUTNO PROVÉST REVIZI ZEMNÍHO ODPORU STÁVAJÍCÍCH SVODŮ

JEDNOTLIVÉ SVODY BUDOU OZNAČENY PŘÍSLUŠNÝMI OZNAČOVACÍMI ŠTÍTKY

ZEMNÍ ODPOR SVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 62 305 MAXIMÁLNĚ 10 OHMŮ

HROMOSVOD MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 62305 A PŘÍSLUŠNÝM BEZPEČNOSTNÍM PŘEDPISŮM PŘEDPISŮ



## STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ

## LEGENDA

SZ – SVORKA ZKUŠEBNÍ  
SU – SVORKA UNIVERSÁLNÍ  
OU – OCHRANNÝ ÚHELNÍK  
DU – DRŽÁK OCHRANNÝ ÚHELNÍK  
OU – ODDÁLENÝ JÍMAČ JÍMACÍ TYČ 1,5m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
EVA TRINGELOVÁ	EVA TRINGELOVÁ
INVESTOR: MĚSTO MIKULOV, NÁMĚSTÍ 158/1, 692 01 MIKULOV	
AKCE	ZAK.Č.: STUPEŇ: DSP DATUM: 08/2019 FORMÁT 2x4 MĚR.: 1:100 Č.V.: H2
REVITALIZACE BD 7,9 V MIKULOVĚ	
STŘECHA BLESKOSVOD	