


## SEVERNÍ POHLED



## JIŽNÍ POHLED



### ZÁPADNÍ POHLED



Číslo	Popis
001	Demontáž stávající nad vstupem, kolmé do fasády. Cílovou konstrukce, krytinu z polykarbonátu.
002	Vybourání stávajících dřevěných oken s izolálním dvojsklem. Včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
003	Vybourání stávajících dřevěných obchodních výkladů s izolálním dvojsklem. Včetně vnitřního a vnějšího parapetu.
004	Vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří s izolálním dvojsklem.
005	Vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří přímých včetně nadsvětla s izolálním dvojsklem.
006	Demontáž střešního okna dřevěného (Velux). Včetně vnitřního SDK ostění, izolování a rozebrání v bezprostřední blízkosti. Kontrola stropu, tepelné izolace, parozábrany v prostoru ostění. Provedení nové parozábrany.
007	Demontáž střešního okna dřevěného (Velux). Včetně vnitřního SDK ostění, lemování a rozebrání krytiny v bezprostřední blízkosti. Kontrola stropu, tepelné izolace, parozábrany v prostoru ostění. Provedení nové parozábrany.
008	Demontáž střešního žlabu s vodu včetně žlabu a rohu.
009	Rozebrání stávající krytiny z keramických tašek v zásahu umožňující přístup k podl. vestavěb. Včetně pojistné HI, latí a kontratlí. Odstránění lemovacích, ukončovacích a dalších klempířských prvků.
010	Demontáž stávajícího ocelového zbrodí balcón. Vybourání dílky včetně podkladní mazinany až na balkonovou desku.
011	Demontáž větrací mřížky na fasádě.
012	Demontáž kouřovodu plynového kotle.
013	Demontáž zvukového tablu. Příměstění na líc zateplené fasády. Přepojení kabeláže.
014	Demontáž větrací mřížky 500x600 mm.
015	Demontáž vstřísnění přesahu střešiny z fasádních desek. včetně dřevěného/kovového roštu.
016	Odstránění okraje oku výšky 150 mm.
017	Demontáž stávajícího přiznačeného fasádního svídlí. Prodloužení kabeláže pro nové svídlí osazené na zateplovanou fasádu.
020	Demontáž mříž. dvířku otvoru.
021	Demontáž sušiču prádla.
022	Odstránění stávajícího kapotě střešních splavení. Dodávka nového plastového.
024	Demontáž zkorodovaných dvířek HUP včetně rámu.
025	Demontáž sušiču prádla pod vnějším parapetem.
026	Demontáž plastového potrubí odvodu kondenzátu.
027	Demontáž kovové "zahradky" pro křehlině.
028	Demontáž kovové anténní konzoly.

## LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
	STŘEŠNÍ KRYTINA
	BOUPANÉ KONSTRUKCE

## POZNÁMKY:

**POPIS KONSTRUKCI A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA**

TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!

JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY OBJEKTU (DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ) JSOU PŘEVZATY Z PŘEDÁNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,

PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ NEJSOU VZHLÉDEM K ROZSAHU REGENERAČNÍHO ROZHODNUTÍ

**VŠEKKÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!**

[illegible]